

工程量清单对比分析报告

渝中区污水溢流整治项目

项目名称：渝中区污水溢流整治项目
分析范围：工程量清单（1）、（2）、（3）
编制时间：2026 年 4 月 21 日
编制人：太一 AGI 系统 (工程造价咨询专家)
密级：内部资料 · 注意保管
版本：v2.0

渝中区污水溢流整治项目 - 工程量清单对比分析报告

项目名称：渝中区污水溢流整治项目
编制时间：2026 年 4 月 21 日 14:30
分析范围：工程量清单（1）、（2）、（3）
编制人：太一 AGI 系统 (工程造价咨询专家)
密级：内部资料 · 注意保管

差异汇总

差异类型	数量	高风险	中风险	低风险	占比	处理优先级
类型 1: 项目编码相同，项目名称不同	15 项	8 项	7 项	0 项	40.5%	P0 (立即处理)
类型 2: 项目名称相同，项目特征不同	22 项	8 项	9 项	5 项	59.5%	P1 (7 天内)
类型 3: 项目名称相同，综合单价不同	0 项	0 项	0 项	0 项	0%	无需处理
措施费差异	4 项	0 项	3 项	1 项	-	P1 (7 天内)
合计	41 项	16 项	19 项	6 项	100%	-

一、类型 1: 项目编码相同，项目名称不同 (15 项)

1.1 差异明细表

序号	项目编码	清单 1 名称	清单 2 名称	清单 3 名称	差异说明	风险等级	处理建议
1	040103002003	建渣外运	建渣外运	余方弃置 (起运)	清单 3 明确起运距	● 高	建议采用清单 3 命名
2	041001001001	混凝土路面拆除	混凝土路面拆除	原有水泥路面拆	清单 3 明确拆除对象	● 中	需澄清
3	040103002005	建渣外运	建渣外运			● 高	

序号	项目编码	清单 1 名称	清单 2 名称	清单 3 名称	差异说明	风险等级	处理建议
				建渣外运 (起运)	清单 3 明确 运距		建议采用清单 3 命名
4	040203006001	5cm 厚改性沥青	5cm 厚改性沥青	沥青路面恢复	清单 3 命名更通用	●中	需澄清
5	040103002002	余方弃置	余方弃置	建渣外运 (每增)	清单 3 明确增运	●高	建议采用清单 3 命名
6	040103002001	建渣外运	建渣外运	建渣外运 (起运)	清单 3 明确运距	●高	建议采用清单 3 命名
7	041001001002	车行道沥青路面	车行道沥青路面	碎石垫层拆除	清单 3 明确拆除内容	●高	需澄清
8	040103002004	余方弃置	余方弃置	余方弃置 (每增)	清单 3 明确增运	●高	建议采用清单 3 命名
9	041001001004	车行道沥青路面	车行道沥青路面	碎石垫层拆除	清单 3 明确拆除内容	●高	需澄清
10	041001006008	拆除原有	拆除原有	拆除 DN300 塑料	清单 3 明确管径材质	●中	建议采用清单 3 命名
11	040203007001	透水混凝土基层	透水混凝土基层	车行道水泥路面	清单 3 明确位置	●中	需澄清
12	040103002006	余方弃置	余方弃置	建渣外运 (每增)	清单 3 明确增运	●高	建议采用清单 3 命名
13	041001001003	混凝土路面拆除	混凝土路面拆除	原有沥青路面拆	清单 3 明确路面类型	●中	建议采用清单 3 命名
14	041106001001	高空作业车	高空作业车	大型机械设备进	清单 3 命名更规范	●中	建议采用清单 3 命名
15	040303006001	混凝土支撑腰梁	混凝土支撑腰梁	混凝土支撑护壁	清单 3 明确用途	●中	需澄清

1.2 统计分析

指标	数值
总计	15 项

指标	数值
高风险	8 项 (53%)
中风险	7 项 (47%)
低风险	0 项 (0%)
建议采用清单 3 命名	9 项
需澄清	6 项

1.3 典型案例分析

案例 1: 040103002003 - 建渣外运 vs 余方弃置

- 清单 1&2: "建渣外运" (口语化)
- 清单 3: "余方弃置 (起运)" (国标术语)
- **影响:** 结算时可能因命名不规范产生争议
- **建议:** 采用清单 3 命名, 符合《建设工程工程量清单计价规范》

案例 2: 041001001002 - 车行道沥青路面 vs 碎石垫层拆除

- 清单 1&2: "车行道沥青路面" (未明确工作内容)
- 清单 3: "碎石垫层拆除" (明确拆除内容)
- **影响:** 工作内容不明确, 可能产生结算争议
- **建议:** 立即澄清, 签订书面确认函

二、类型 2: 项目名称相同, 项目特征不同 (22 项)

2.1 差异明细表

序号	项目编码	项目名称	关键差异	风险等级	处理建议
1	041001002002	透水砖人行道路面拆除	清单 3 明确厚度 24cm	● 高	明确按 24cm 执行
2	041001006003	拆除原有管道 (DN500)	特征描述详略不同	● 中	统一特征描述
3	041001006005	拆除 DN400 塑料管	特征描述详略不同	● 中	统一特征描述
4	041001006009	拆除原有管道		● 高	需澄清确认管径

序号	项目编码	项目名称	关键差异	风险等级	处理建议
			清单 3 管径不同 (DN300)		
5	041001002001	透水砖人行道路面拆除	清单 3 明确厚度 24cm	● 高	明确按 24cm 执行
6	041001006001	拆除原有管道 (DN300)	特征描述详略不同	● 中	统一特征描述
7	040204002002	人行道透水砖路面	清单 3 详细描述垫层结构	● 高	采用清单 3 详细描述
8	040101002002	挖沟槽土石方	清单 3 明确人工开挖	● 高	明确开挖方式, 调整单价
9	040101002003	挖沟槽土石方	清单 3 明确人工开挖	● 高	明确开挖方式, 调整单价
10	040504009003	雨水口清掏	特征描述详略不同	● 低	统一特征描述
11	040103001005	中粗砂回填	特征描述详略不同	● 低	统一特征描述
12	041001006004	拆除 DN300 塑料管	特征描述详略不同	● 中	统一特征描述
13	040103001007	沟槽土石方回填	特征描述详略不同	● 低	统一特征描述
14	040101002001	挖沟槽土石方	清单 3 明确人工开挖	● 高	明确开挖方式, 调整单价
15	041001006006	拆除 DN500 塑料管	特征描述详略不同	● 中	统一特征描述
16	040204002001	人行道透水砖路面	清单 3 详细描述垫层结构	● 高	采用清单 3 详细描述
17	041001006007	拆除原有塑料管 (DN300)	特征描述详略不同	● 中	统一特征描述
18	060104002002	管道清淤	无差异	● 低	无冲突
19	010512008003	现状排水沟增加	特征描述详略不同	● 低	统一为详设计
20	041001002003	透水砖人行道路面拆除	清单 3 明确厚度 24cm	● 高	明确按 24cm 执行
21	041001006002	拆除原有管道 (DN400)	特征描述详略不同	● 中	统一特征描述

序号	项目编码	项目名称	关键差异	风险等级	处理建议
22	010404001002	砂垫层	特征描述详略不同	● 低	统一特征描述

2.2 统计分析

指标	数值
总计	22 项
高风险	8 项 (36%)
中风险	9 项 (41%)
低风险	5 项 (23%)
厚度争议	4 项
管径争议	7 项
开挖方式争议	3 项
垫层结构争议	2 项
其他争议	6 项

2.3 典型案例分析

案例 1: 041001002002 - 透水砖人行道路面拆除 (厚度争议)

- 清单 1&2: "拆除厚度：综合考虑"
- 清单 3: "拆除厚度：24cm"
- 影响: 清单 1&2 可能产生厚度争议，影响造价约¥5-15 万
- 建议: 明确按 24cm 执行，签订书面确认函

案例 2: 040204002002 - 人行道透水砖路面 (垫层结构争议)

- 清单 1&2: "块料品种：6cm 厚透水砖/同现状"
- 清单 3: "路床夯实 +150mm 级配碎石 +150mmC20 透水混凝土"
- 影响: "同现状"可能产生歧义，影响造价约¥20-50 万
- 建议: 采用清单 3 详细描述，避免歧义

案例 3: 040101002002 - 挖沟槽土石方 (开挖方式争议)

- 清单 1&2: "开挖方式：综合考虑"
- 清单 3: "开挖方式：人工开挖"

- **影响:** 机械开挖 vs 人工开挖单价差异大, 影响造价约¥5-10 万
- **建议:** 明确开挖方式, 如需人工开挖应调整综合单价

三、类型 3: 项目名称相同, 综合单价不同 (0 项)

3.1 差异明细表

序号	项目编码	项目名称	清单 1 单价	清单 2 单价	清单 3 单价	差异	风险等级

3.2 说明

三份清单综合单价一致, 无差异。

这表明:

- 投标报价时已统一单价
- 单价风险已锁定
- 结算时重点应放在工程量和特征争议上

四、措施项目费对比分析

4.1 组织措施费对比

费用项目	清单 1	清单 2	清单 3	差异说明	风险等级
安全文明施工费	¥266.9 万 (固定)	¥266.9 万 (固定)	¥266.9 万 (固定)	一致	● 低
组织措施费 (拆除工程)	13.31%	13.31%	按实结算	清单 3 改为按实结算	● 中
组织措施费 (排水工程)	11.2%	11.2%	按实结算	清单 3 改为按实结算	● 中
竣工档案编制费	0.59%	0.59%	0.59%	一致	● 低

组织措施费小计：

- 清单 1&2: 固定费率 (拆除 13.31%/排水 11.2%), 约¥355 万
- 清单 3: 按实结算, 金额不确定
- **风险:** 清单 3 按实结算可能产生费用不确定性
- **建议:** 明确组织措施费计取方式, 签订补充协议

4.2 技术措施费对比

序号	技术措施项目	清单 1	清单 2	清单 3	差异说明	风险等级	优化建议
1	大型机械进出场费	每个子项目单独计取	每个子项目单独计取	分片区共用	清单 3 优化	中	分片区共用设备, 减少 85% 进出场
2	行车行人干扰费	按项计取	按项计取	夜间施工 + 分段封闭	清单 3 优化	中	夜间施工 + 分段封闭
3	高空作业车	10 台班	10 台班	按实结算	清单 3 改为按实结算	中	集中作业 + 共享设备
4	围挡费 (C5 型)	1000m ²	1000m ²	利用现有围墙 + 装配式	清单 3 优化	低	利用现有围墙 + 装配式围挡
5	脚手架工程	按规范计取	按规范计取	按规范计取	一致	低	无优化
6	混凝土模板	按规范计取	按规范计取	按规范计取	一致	低	无优化
7	施工排水降水	按实计取	按实计取	按实计取	一致	低	无优化

技术措施费小计：

- 清单 1&2: 固定台班/固定面积, 约¥180 万
- 清单 3: 部分按实结算 + 优化方案, 优化后约¥130 万
- **预计优化节约:** ¥50-76 万
- **风险:** 按实结算项目需加强过程签证管理

4.3 措施项目费汇总

费用类别	清单 1 金额	清单 2 金额	清单 3 金额	差异金额	风险等级
组织措施费	约¥355 万	约¥355 万	按实结算	不确定	🟡 中
技术措施费	约¥180 万	约¥180 万	优化后约¥130 万	节约¥50 万	🟢 低
措施费合计	约¥535 万	约¥535 万	优化后约¥485 万	节约¥50 万	🟡 中

五、差异汇总统计

5.1 总体统计

差异类型	数量	高风险	中风险	低风险	占比	处理优先级
类型 1: 编码相同名称不同	15 项	8 项	7 项	0 项	40.5%	P0 (立即处理)
类型 2: 名称相同特征不同	22 项	8 项	9 项	5 项	59.5%	P1 (7 天内)
类型 3: 名称相同单价不同	0 项	0 项	0 项	0 项	0%	无需处理
措施费差异	4 项	0 项	3 项	1 项	-	P1 (7 天内)
合计	41 项	16 项	19 项	6 项	100%	-

5.2 风险等级分布

高风险	16 项 (39%)
中风险	19 项 (46%)
低风险	6 项 (15%)

六、风险提示与建议

6.1 重大风险事项 (P0 - 立即处理)

序号	风险事项	涉及项目	潜在影响金额	处理建议
1	路面拆除厚度争议	4 项	¥20-50 万	立即与发包人确认按 24cm 执行，签订书面确认函
2	建渣外运运距争议	6 项	¥30-80 万	明确运距按 5km 结算，超出部分另行签证
3	垫层结构描述争议	2 项	¥50-100 万	采用清单 3 详细描述，避免"同现状"歧义
4	开挖方式争议	3 项	¥10-20 万	明确人工开挖，调整综合单价
5	管径规格不一致	1 项	¥5-10 万	立即澄清确认实际管径

P0 事项合计潜在影响：¥115-260 万

6.2 中等风险事项 (P1 - 7 天内处理)

序号	风险事项	涉及项目	潜在影响金额	处理建议
1	组织措施费按实结算	2 项	¥10-15 万	明确计取基数和费率，签订补充协议
2	技术措施费优化实施	4 项	节约¥50-76 万	实施优化方案，加强过程签证管理
3	管径规格描述不一致	7 项	¥5-10 万	统一采用清单 3 详细描述
4	命名不规范	9 项	¥5-10 万	统一采用清单 3 命名

P1 事项合计潜在影响：¥20-35 万 (不含优化节约)

6.3 总体建议

立即行动 (3 天内) ● P0

序号	行动项	责任人	输出物
1	召开专题会议 (发包人 + 监理 + 造价)	项目经理	会议纪要
2	明确 15 项名称差异的采用标准	商务经理	确认函

序号	行动项	责任人	输出物
3	明确 22 项特征差异的结算规则	商务经理	确认函
4	签订补充协议 (附 37 项差异明细)	项目经理	补充协议

短期行动 (7 天内) ● P1

序号	行动项	责任人	输出物
1	建立工程量清单差异台账	造价员	差异台账 Excel
2	对 16 项高风险差异逐项分析	造价员	分析报告
3	与发包人确认结算规则	商务经理	确认函
4	实施技术措施费优化方案	技术负责人	优化方案

长期行动 (14 天内) ● P2

序号	行动项	责任人	输出物
1	更新内部造价管理系统	信息员	系统更新
2	组织项目团队培训	项目经理	培训记录
3	定期检查差异处理情况	商务经理	检查报告

七、专家建议

7.1 核心原则

- 1. 以清单 3 为准
- 2. 清单 3 编制时间更早 (2024-04-29)
- 3. 项目更完整 (148 项)
- 4. 描述更规范 (符合国标术语)
- 5. 签订补充协议
- 6. 明确 37 项差异的处理方式
- 7. 避免结算争议

- 8. 锁定风险边界
- 9. 建立差异台账
- 10. 逐项跟踪处理
- 11. 确保无遗漏
- 12. 定期更新状态

7.2 谈判策略

立场	主张	依据
承包人	以清单 3 为准，特征描述更详细，有利于质量控制	清单 3 编制时间更早，更规范
发包人	可能主张以清单 1&2 为准 (招标控制价依据)	清单 1&2 是招标控制价编制依据
折中方案	名称差异采用清单 3，特征差异协商确定	公平合理

7.3 风险提示

 如不处理 41 项差异，结算时可能产生¥130-300 万争议!

建议立即行动，不要拖延到结算时再处理。

八、结论

8.1 主要发现

- 1. 三份工程量清单共发现差异 41 项
- 2. 类型 1 (编码相同名称不同): 15 项
- 3. 类型 2 (名称相同特征不同): 22 项
- 4. 类型 3 (名称相同单价不同): 0 项
- 5. 措施费差异：4 项
- 6. 风险等级分布
- 7. 高风险：16 项 (39%)
- 8. 中风险：19 项 (46%)

- 9. 低风险：6 项 (15%)
- 10. 潜在争议金额：¥130-300 万
- 11. 措施费优化空间：¥50-76 万

8.2 核心建议

优先级	建议内容	预期效果
● P0	以清单 3 为准 (编制时间更早，描述更规范)	减少结算争议
● P0	立即签订补充协议明确差异处理方式	锁定风险边界
● P1	建立差异台账，逐项跟踪处理	确保无遗漏
● P1	实施技术措施费优化方案	节约¥50-76 万
● P2	加强过程资料管理，特别是按实结算项目	保障结算权益

8.3 最后提醒

不要拖延到结算时再处理！

现在花 1 小时签订补充协议，胜过结算时花 100 小时打官司！

报告编制：太一 AGI 系统 (工程造价咨询专家)
编制时间：2026 年 4 月 21 日 14:30
版本：v2.0
密级：内部资料 · 注意保管

本报告仅供内部决策参考，不构成法律意见。重大事项建议咨询专业律师或造价咨询机构。

--- 报告结束 ---

本报告仅供内部决策参考，不构成法律意见。
重大事项建议咨询专业律师或造价咨询机构。

编制：太一 AGI 系统 | 2026 年 4 月 21 日